

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
 Adres sp.: 09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778
 Data utworzenia: 2024-02-19

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Utwardzenie terenu przy bud. nr Dobrzyńska 17A w Płocku

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			ul. Armii Krajowej 16		
1.1.			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe [CPV:45233140-2:Roboty drogowe]		
1	BCD D-01.01.01.41 .01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0,0327
			razem: 0,0327		0,03270
2	BCD D-01.02.01.11 .01		Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni.	szt.	1,0000
			1		1,00000
3	BCD D-03.06.01.21 .01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,0000
			1		1,00000
4	BCD D-01.02.04.29 .01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał do ponownego wbudowania.	m2	15,0000
			10*1,5		15,00000
5	BCD D-01.02.04.41 .01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu	m	6,0000
			6		6,00000
6	BCD D-01.02.02.13 .01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi gr. w-wy do 40 cm, wywóz na odl. do 1 km.	m3	133,8000
			327*0,4		130,80000
			pod chodnik 10*1,5: 10*1,5*0,2		3,00000
7	BCD D-04.01.01.31 .01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	327,0000
			327		327,00000
1.2.			Plac postojowy		
8	BCD D-08.01.01.11 .01		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	6,0000
			6		6,00000

1.2. Plac postojowy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-08.01.01.13 .01		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	108,0000
			obmiar komp: 108		108,00000
10	BCD D-04.02.01.11 .02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 15 cm	m2	327,0000
			327		327,00000
11	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	327,0000
			327		327,00000
12	BCD D-08.02.02.12 .03		Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	15,0000
			10*1,5		15,00000
13	BCD D-06.01.01.66 .02		Utwardzenie terenu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	327,0000
			327		327,00000
14	BCD D-07.03.01.22 .01		Ustawienie z montażem i uruchomieniem bramki wjazdowej sterowanej elektronicznie	szt.	1,0000
			1		1,00000