

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna schody podest	Uzupełnienie schodów arstwą naprawczą ATLAS BETONER średnia grubość uzupełnienia 4 cm (0,15+0,33)*1,30*5*50% 1,50*1,23*50%	m ³ m ³ m ³	 1,560 0,923	
				RAZEM	2,483
2	NNRNKB 202 1134-01 schody podest ściany	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (0,15+0,33)*1,30 1,50*1,23 (1,23+1,50)*0,5+(1,65*0,5)*0,70	m ² m ² m ² m ²	 0,624 1,845 1,943	
				RAZEM	4,412
3	KNR 4-01 0201-08 schody	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 1,30*0,15*5	m ² m ²	 0,975	
				RAZEM	0,975
4	KNR-W 2-02 1104-01 podest	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1,50*1,23	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
5	KNR 2-02 0904-01 ściany podestu	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich (1,50+1,23)*0,70+(1,65*0,5*0,70)	m ² m ²	 2,489	
				RAZEM	2,489
6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - podstopnice. Współ. 1,10 do R ze względu na docinanie. 0,15*1,30*5	m ² m ²	 0,975	
				RAZEM	0,975
7	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - stopnice 0,33*1,30*5	m ² m ²	 2,145	
				RAZEM	2,145
8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 1,50*1,23	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845
9	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES cokolik na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 1,64+1,23-0,80	m m	 2,070	
				RAZEM	2,070
10	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow. ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 2,489	m ² m ²	 2,489	
				RAZEM	2,489
11	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 30 cm, grubości 10 cm i wierzchniej warstwy gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 1,20+1,23+1,65	m ² m ²	 4,080	
				RAZEM	4,080
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
13	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,00*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000

INSPEKTOR NADZORU
Wiesław Frydrysiak
upr. bud. o spec. konstr.-bud.
nr 81/90 MAZ/BO/7808/01