

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analogia	Przygotowanie starego podłoża pokrycia dachu - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 8,00*11,5+8,0*11,5-3,0*2*3,5*0,5+2*0,5*3,0*3,5	m ²		
			m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
2	analogia	Uszczelnianie styku obróbek blacharskich z kominami uszczelniaczem poliuretanowym (2,0+0,60)*2+(2,70*2+0,6)+(2,2+0,6)*2*2	m		
			m	22,400	
				RAZEM	22,400
3	analiza indywidualna	Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez połacie dachową - sanitarne, elektryczne 5	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - przyjęto 100% powierzchni 184,00	m ²		
			m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
5		Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 184	m ²		
			m ²	184,000	
				RAZEM	184,000
6		Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do budynku 2,5*2,0	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
7		(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (11,50+2*1,2)*9,15	m ²		
			m ²	127,185	
				RAZEM	127,185
8		Uzupełnienie poziomych ław kominarskich 11,50-0,6	m		
			m	10,900	
				RAZEM	10,900
9		Osłony okien i ścian folią polietylenową- II piętro z gzymsem 11,50*3,20	m ²		
			m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
10		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku 11,50*0,75	m ²		
			m ²	8,625	
				RAZEM	8,625
11		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (11,50+2*1,2)*9,15	m ²		
			m ²	127,185	
				RAZEM	127,185
12		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)			