

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	RAZEM	REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOLEGIALNEJ 37 W PŁOCKU			
1.1		Naprawa i wzmocnienie balkonów			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe i pomocnicze			
1.1.1.1	KNR 4-01 0423-0300	Podstemplowanie płyt balkonowych w poziomie I piętra 3,9*1,2*2	m2 m2	 9,360	9,360
1.1.1.2	KNR 4-01 0423-0400	Podstemplowanie płyt balkonowych. Dodatkowe nakłady za każde następne piętro 3,9*1,2*2	m2 m2	 9,360	9,360
1.1.1.3	KNR 4-04 0504-0200	Rozebranie warstw posadzkowych na balkonach 3,9*1,2*4	m2 m2	 18,720	18,720
1.1.1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich balkonów (1,2*1+3,9)*4*0,3	m2 m2	 6,120	6,120
1.1.1.5	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie uszkodzonych tynków na płycie balkonowej i na ścianach pod izolację 3,9*1,2*4 +(1,2*2+3,9)*0,2*4 +0,2*(3,9-1,2+0,15*2)*4	m2 m2	 26,160	26,160
1.1.1.6	KNR 4-04 0106-0100	Rozebranie płyty ceramicznej balkonów płaskich typu Kleina o grubości płyty 1/4 cegły 3,9*1,2*4	m2 m2	 18,720	18,720
1.1.1.7	KNR 4-01 0330-0200	Wykucie wokół belek gniazd w ścianach dla wspawania płaskowników wzmacniających 0,15*0,15*2*16	m2 m2	 0,720	0,720
1.1.1.8	KNR AT-08 0112-03	Oczyszczenie powierzchni belek stalowych zmywarką ciśnieniową (0,6*4+0,105*2)*1,35*4*4	m2 m2	 56,376	56,376
1.1.1.9	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km \$1.1.1.3{18,720}*2*0,17+\$1.1.1.5{23,760}*0,02+\$1.1.1.4{6,120}*0,002+\$1.1.1.7{0,720}*0,15	m3 m3	 7,008	7,008
1.1.1.10	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km na odległość do 20km \$1.1.1.9	m3 m3	 7,008	7,008
1.1.2		Roboty zasadnicze			
1.1.2.1	KNR 4-01 1304-0300	Spawanie płaskowników wzmacniających do belek stalowych 0,75*35	m m	 26,250	26,250
1.1.2.2	KNR 4-01 1212-0200 - analogia	Malowanie belek stalowych farbą antykorozyjną \$1.1.1.8{56,376}	m2 m2	 56,376	56,376
1.1.2.3	KNR 4-01 0203-0600	Zabetonowanie gniazd w ścianach po wspawaniu wzmocnień \$1.1.1.7{0,720}*0,15	m3 m3	 0,108	0,108
1.1.2.4	KNR 4-01 0317-0100	Wykonanie płyt ceramicznych płaskich Kleina, lekkich na 1/4 cegły 3,9*1,2*4	m2 m2	 18,720	18,720
1.1.2.5	KNR 2-02 1101-0201	Podkłady betonowe z betonu lekkiego z kermazytu. 3,9*1,2*4*0,05	m3 m3	 0,936	0,936
1.1.2.6	KNR-I 19-01 0914-0400	Warstwy spadkowe z jastrychu cementowego o grubości 4cm \$1.1.1.3	m2 m2	 18,720	18,720
1.1.2.7	KNR-W 2-02 0514-0301	Obróbki blacharskie balkonów i balustrad \$1.1.1.4{6,120}	m2 m2	 6,120	6,120
1.1.2.8	KNR-I 0-29 0635-0100	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-D2 - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 3,9*1,2*4/100 +0,2*(3,9-1,2+0,3)*4/100	100 m2 100 m2	 0,211	0,211
1.1.2.9	KNR-I 0-29 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-D2 0,211	100 m2 100 m2	 0,211	0,211
1.1.2.10	KNR-W 2-02 1109-0500	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		19,920

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		3,9*1,2*4 +(3,9-0,9)*4*0,1	m2	19,920	
1.1.2.11	KNR 7-11 0101-0100	Gruntowanie powierzchni płyt balkonowych preparat do gruntowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy weberPG221	m2		23,600
		3,9*1,2*4+(2,2+3,9)*0,2*4	m2	23,600	
1.1.2.12	KNNR 2 1001-0100	Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy - akrylowy weberTD321	m2		23,600
		23,6	m2	23,600	
1.1.2.13	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową weber FZ381	m2		23,600
		23,6	m2	23,600	
1.1.2.14	KNR-W 4-01 1212-0500	Malowanie balustrad balkonów	m2		27,720
		(3,9+1,2*2)*4*1,1	m2	27,720	
1.2		Naprawa ścian zewnętrznych			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.2.1.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie uszkodzonych tynków - przyjęto 10% powierzchni uszkodzonej	m2		36,750
		17,5*3*3,5*2*0,10	m2	36,750	
1.2.1.2	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów okiennych	m2		12,480
		(14*1,6+12*1,3+0,6*6)*0,3	m2	12,480	
1.2.1.3	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		40,000
		4*10	m	40,000	
1.2.1.4	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		35,000
		35	m	35,000	
1.2.1.5	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km na odległość do 20km	m3		1,178
		\$1.2.1.1{73,500}*0,02+\$1.2.1.2{12,480}*0,001+\$1.2.1.3{40,000}*0,08*0,08+\$1.2.1.4{35,000}*0,1*0,05	m3	1,178	
1.2.1.6	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		1,913
		1,913	m3	1,913	
1.2.1.7		Praca rusztowań bez montażu, demontażu i transportu	m2		367,500
		17,5*3*3,5*2	m2	367,500	
1.2.1.8		Praca rusztowań montaż, demontaż i transport - koszty stałe.	m2		367,500
		17,5*3*3,5*2	m2	367,500	
1.2.2		Roboty zasadnicze			
1.2.2.1	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
1.2.2.2	KNR 4-01 0621-0500	Oczyszczanie ścian środkiem Weber PC241	m2		367,500
		17,5*3*3,5*2	m2	367,500	
1.2.2.3	KNR 4-01 0621-0500	Odgrzybianie ścian środkiem Weber PC243	m2		367,500
		17,5*3*3,5*2	m2	367,500	
1.2.2.4	KNR-K 01 0401-0500	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm cementowymi mieszkankami iniekcijnymi o grubości do 25cm	m		8,000
		8	m	8,000	
1.2.2.5	KNR-W 2-02 0514-0301	Nowe parapety okienne	m2		12,480
		12,48	m2	12,480	
1.2.2.6	KNR-W 2-02 0522-0200	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		35,000
		35	m	35,000	
1.2.2.7	KNR-W 2-02 0529-0200	Montaż rur spustowych okrągłych z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		40,000
		40	m	40,000	
1.2.2.8	KNR 7-11 0101-0100	Gruntowanie powierzchni ścian preparat do gruntowania podłoża weber PG221w miejscach po skutiu uszkodzonych tynków.	m2		36,750
		\$1.2.2.9	m2	36,750	
1.2.2.9	KNR 2-02 0807-0900	Uzupełnienie tynków po skutiu uszkodzeń weber ZT601 pod tynk cienkowarstwowy	m2		36,750
		\$1.2.1.1{36,75}	m2	36,750	
1.2.2.10	KNR 7-11 0101-0100	Gruntowanie powierzchni ścian preparat do gruntowania podłoża weber PG221	m2		36,750

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		\$1.2.2.2/10	m2	36,750	
1.2.2.11	KNNR 2 1001-0100	Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy - akrylowy weberTD321 o strukturze tynku istniejącego 36,750	m2	36,750	36,750
1.2.2.12	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową weber FZ381 17,5*3*3,5*2	m2	367,500	367,500
1.3		Naprawa tynków klatki schodowej i kominów na poddaszu			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.3.1.1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie uszkodzonych tynków - przyjęto 30% powierzchni uszkodzonej (5*2,4*9,5+5*2,4*4-8*2,3*1)*0,3	m2	43,080	43,080
1.3.1.2	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km na odległość do 20km 43,08*0,02	m3	0,862	0,862
1.3.1.3	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Transport samochodem samowładowczym na odległość 1 km 0,862	m3	0,862	0,862
1.3.2		Roboty zasadnicze			
1.3.2.1	KNR 4-01 0308-0500	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2 3	szt.	3,000	3,000
1.3.2.2	KNR 4-01 0621-0500	Oczyszczanie ścian i stropów środkiem Weber PC241 (5*2,4*9,5+5*2,4*4-8*2,3*1)	m2	143,600	143,600
1.3.2.3	KNR 4-01 0621-0500	Odgrzybianie ścian i stropów środkiem Weber PC243 143,6	m2	143,600	143,600
1.3.2.4	KNR-W 2-02 0522-0200	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 35	m	35,000	35,000
1.3.2.5	KNR 7-11 0101-0100	Grunтовanie powierzchni ścian preparat do gruntowania podłoży weber PG221w miejscach po skuciu uszkodzonych tynków. \$1.2.2.9	m2	36,750	36,750
1.3.2.6	KNR 2-02 0807-0900	Uzupełnienie tynków po skuciu uszkodzeń weber ZT601 pod tynk cienkowarstwowy \$1.2.1.1{36,75}	m2	36,750	36,750
1.3.2.7	KNR 7-11 0101-0100	Grunтовanie powierzchni ścian preparat do gruntowania podłoży weber PG221 43,08	m2	43,080	43,080
1.3.2.8	KNNR 2 0801-0300	Tynki na ścianach i stropach kat. III 43,08	m2	43,080	43,080
1.3.2.9	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych (5*2,4*9,5+5*2,4*4-8*2,3*1)	m2	143,600	143,600
1.4		Naprawa pokrycia dachowego i więźby dachowej			
1.4.1		Roboty rozbiórkowe i pomocnicze			
1.4.1.1	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 250	m2	250,000	250,000
1.4.1.2	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie uszkodzonej konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk - przyjęto 30% powierzchni dachu 250*0,3	m2	75,000	75,000
1.4.1.3	KNR 4-04 0403-0400	Rozebranie uszkodzonej konstrukcji więźb dachowych prostych - przyjęto 30% 250*0,3	m2	75,000	75,000
1.4.1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (17,5*2 + 7*2+5*2)*0,4+14*2*0,4	m2	34,800	34,800
1.4.1.5	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Transport samochodem samowładowczym na odległość 1 km 75*(0,025+0,05)+34,8*0,001	m3	5,660	5,660
1.4.1.6	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km na odległość do 20km 5,66	m3	5,660	5,660
1.4.2		Roboty zasadnicze			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.4.2.1	KNR 2-02 0401-0500	Uzupelnienie więźby dachowej 75	m2 m2	 75,000	75,000
1.4.2.2	KNR 2-02 0410-0100	Uzupełnienie deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 75	m2 m2	 75,000	75,000
1.4.2.3	KNR-W 2-02 0514-0301	Nowe obróbki blacharskie 34,8	m2 m2	 34,800	34,800
1.4.2.4	KNR-W 2-02 0501-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 250	m2 m2	 250,000	250,000
1.4.2.5	KNNR 2 1105-0100	Montaż włazu dachowego 80 x 80cm 0,8*0,8	m2 m2	 0,640	0,640
1.4.2.6	KNR-W 4-01 0629-0901	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej i deskowania 250	m2 m2	 250,000	250,000
1.5		Naprawa kominów ponad dachem			
1.5.1	110	Naprawa ścian kominów			
1.5.1.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie uszkodzonych tynków na kominach - przyjęto 30% powierzchni. 24*0,9*0,3	m2 m2	 6,480	6,480
1.5.1.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6,48/0,3	m2 m2	 21,600	21,600
1.5.1.3	KNR 2-02 0807-0900	Uzupełnienie tynków po skutiu uszkodzeń weber ZT601 pod tynk cienkowarstwowy 6,48	m2 m2	 6,480	6,480
1.5.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 6,48*0,02	m3 m3	 0,130	0,130
1.5.1.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 0,130	m3 m3	 0,130	0,130
1.5.1.6	KNR 0-17 2610-01	Wykonanie tynków na ścianach kominowych metodą lekko- moką z zastosowaniem styropianu gr. 3cm 6,48/0,3	m2 m2	 21,600	21,600
1.5.1.7	KNR-W 2-02 1519-01	Dwukrotne malowanie tynków ścian kominowych farbą silikatową weber FZ381 21,6	m2 m2	 21,600	21,600
1.5.2	120	Naprawa czapek kominów			
1.5.2.1	KNR 2-02 0506-0200	Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - obróbki obwodowe czapek kominowych. (7,4*2+5,4*2)*0,25	m2 m2	 6,400	6,400
1.5.2.2	KNR-W 4-01 0519-0100	Wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 7,2*0,5*2+5,2*0,5*2	m2 m2	 12,400	12,400
1.6		Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe belek stalowych stropu nad piwnicą			
1.6.1		Roboty przygotowawcze			
1.6.1.1	KNR-I 0-25 0101-0100	Mycie belek stalowych zmywarką ciśnieniową 17,5/1,2*11*0,07	m2 m2	 11,229	11,229
1.6.2		Roboty zasadnicze			
1.6.2.1	KNR 4-01 1212-0200 - analogia	Malowanie belek stalowych (widocznej dolnej półki) farbą antykorozyjna i ogniochronną 11,229	m2 m2	 11,229	11,229