


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu - Miodowa 47 m 1					
1		Drzwi			
1.1		Drzwi wejściowe			
1	d.1. analiza indywidualna	Wymiana wkładek w drzwiach wejściowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	d.1. analiza indywidualna	Wymiana zamka w skrzynce na listy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Drzwi wewnętrzne			
3	d.1. analiza indywidualna	Regulacja, wymiana klamek z szyldem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Stolarka okienna			
4	d.2. analiza indywidualna	Regulacja, mycie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Sufity			
5	KNR 4-01 d.3 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 36,7	m ²		
			m ²	36,700	
				RAZEM	36,700
4		Ściany			
6	KNR 4-01 d.4 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 94,82	m ²		
			m ²	94,820	
				RAZEM	94,820
5		Podłogi			
7	d.5. analiza indywidualna	Czyszczenie płytek w łazience wraz z uzupełnieniem ubytków fugowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02 d.5 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 31,73	m ²		
			m ²	31,730	
				RAZEM	31,730
6		Wentylacja			
9	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	d.6. analiza indywidualna	Protokół drożności	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Inne			
12	d.7 kalk. własna	Mycie po pracach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Wywiezienie odpadów			
13	KNR 4-01 d.8 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wod-kan			
1	KNR-W 4-02 0237-01	Czyszczenie urządzeń sanitarnych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2		Kuchnia gazowa			
2	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	wg czasu pracy	Montaż czujnika gazu	lokal.		
d.2		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Sanitarnych

 mgr inż. Lech Kosek
 upr. bud. 89/94

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 1303 -01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 1303 -02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5 1304 -05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 1304 -06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNNR 5 1305 -01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000