

MZGM

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej  
ADRES INWESTYCJI : Płock, ul Tumska 20B  
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa

DATA OPRACOWANIA : 01.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej Płock, ul. Tumska 20B</b>					
<b>1</b>		<b>Klatka nr 1</b>			
1	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	12,48	m <sup>2</sup>	12,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,480</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	82,52	m <sup>2</sup>	82,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,520</b>
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby olejnej na ścianach ( połowa powierzchni lamperii )	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	0,5*81,18	m <sup>2</sup>	40,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,590</b>
4	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 30% w stosunku do powierzchni ściany i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06	0,3*220,58	m <sup>2</sup>	66,174	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>66,174</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ścian i poziome sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	220,72	m <sup>2</sup>	220,720	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>220,720</b>
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach i ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	139,4	m <sup>2</sup>	139,400	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>139,400</b>
7	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych	m		
d.1	2057-01	14*(2*2+0,9)+(2*2+1,07)	m	73,670	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>73,670</b>
8	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1211-07	Krotność = 2	szt.	31,000	
	analiza indywidualna	31		<b>RAZEM</b>	<b>31,000</b>
9	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm dla ścian oraz cokolika przyściennego wraz z dużą schodów.	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-02	81,18+10,54+9,45	m <sup>2</sup>	101,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,170</b>
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	139,4	m <sup>2</sup>	139,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>139,400</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	15,03	m <sup>2</sup>	15,030	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>15,030</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
13	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-27	12	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
14	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-30	24	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
15	KNR-W 2-02	Montaż pochwyty drewnianego do balustrady na klatce schodowej	m		
d.1	1035-01	25,92	m	25,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,920</b>
16	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05	12,48	m <sup>2</sup>	12,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,480</b>
17	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-02	14*2*0,9	m <sup>2</sup>	25,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,200
18	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	82,52	m <sup>2</sup>	82,520	
				RAZEM	82,520