

## PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie zasilania budynku garaży przy ul. Słodowej 1 (5 lokali gminnych)

lp	przedmiot kalkulacji	j.m.	ilość
1	przewód YDYp 3x4 mm <sup>2</sup>	m	35
2	rura instalacyjna RS 22mm	m	22
3	puszka hermetyczna 100x100	szt	8
4	tablica licznikowa 1 faz.	szt	5
5	łącznik hermetyczny n/t ,IP44 1- biegunowy	szt	5
6	puszka hermetyczna uniwersalna	szt	5
7	gniazdo hermetyczne IP 44	szt	5
8	przewód YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	50
9	przewód YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	50
10	oprawa kanałowa	szt	5
11	wyłącznik typu s 10A	szt	4