

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Wykonanie docieplenia stropu na poddaszu			
1 d.1	KNR 202 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, gr. 20 cm 427.42	m ² m ²	 427.420	
				RAZEM	427.420
2 d.1	KNR 202 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma -folia budowlana 427.42	m ² m ²	 427.420	
				RAZEM	427.420
3 d.1	KNR 14 2012-0200	Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, mocowanym do podłoża, z kształowników cd i ud.-podsufitka na poddaszu 427.42	m ² m ²	 427.420	
				RAZEM	427.420
2		2. Wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbką			
4 d.2	KNR 202 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych. 488.84	m ² m ²	 488.840	
				RAZEM	488.840
5 d.2	NNRNKB 202 0534-0200	Pokrycie papą podkładową dachu 488.84	m ² m ²	 488.840	
				RAZEM	488.840
6 d.2	NNRNKB 202 0534-0200	Pokrycie papą wierzchnią dachu 488.84	m ² m ²	 488.840	
				RAZEM	488.840
7 d.2	KNRw 401 0423-0300	Montaż wyłazu na dachu 101x101 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.2	NNRNKB 202 0539-0300	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, wiatrownice. 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
9 d.2	NNRNKB 202 0541-0100	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. 42.80	m ² m ²	 42.800	
				RAZEM	42.800
10 d.2	NNRNKB 202 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kosze i czapki kominowe 12.78	m ² m ²	 12.780	
				RAZEM	12.780