

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>1. Przygotowanie placu budowy</b>			
1	KNR 202 d.1 1612-0400	Rusztowania i ogrodzenie placu budowy uwzględnione w pracach rozbiórkowych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>2. Wykonanie docieplenia stropu na poddaszu</b>			
2	KNR 202 d.2 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 20 cm 363.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.660</b>
3	KNR 202 d.2 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izolacja pozioma -folia budowlana 363.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.660</b>
4	KNR 14 d.2 2012-0200	Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, mocowanym do podłoża, z kształtowników cd i ud.-podsufitka na poddaszu 363.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 363.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.660</b>
<b>3</b>		<b>3. Wykonanie więźby dachowej</b>			
5	KNR 202 d.3 0406-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty, o przekroju poprzecznym drewna 14x14 cm 0.82	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
6	KNR 202 d.3 0406-0600	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 14x14cm 2.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
7	KNR 202 d.3 0407-0400	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, przekrój poprzeczny drewna 14x14 cm 2.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
8	KNR 202 d.3 0407-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwaliny, przekrój poprzeczny drewna 14x14 cm 3.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.080</b>
9	KNR 202 d.3 0408-0500	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, przekrój poprzeczny drewna 8x16 cm 5.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>
10	KNR 202 d.3 0408-0700	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie koszowe, przekrój poprzeczny 8x16 cm 0.91	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.910</b>
<b>4</b>		<b>4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
11	KNR 401 d.4 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 401 d.4 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 6.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.620</b>
13	KNR 401 d.4 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2-ościeżnice okien 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNR 401 d.4 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-oscieżnice okienne 7.355	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.355</b>
15	KNRw 202 d.4 1018-0201	Okna pcv, kolor biały, funkcja mikrowentylacji, uszczelki EPDM, szyba zespolona, wzmocnienie profilu stal ocynkowana, współczynnik przenikania ciepła Uw=0.90 W/m2xK, 0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
16	KNRw 202 d.4 1018-0300	Okna pcv, kolor biały, funkcja mikrowentylacji, uszczelki EPDM, szyba zespolona, wzmocnienie profilu stal ocynkowana, współczynnik przenikania ciepła Uw=0.90 W/m2xK, 5.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.115</b>
<b>5</b>		<b>6. Demontaż parapetów zewnętrznych.</b>			
17	KNR 401 d.5 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nadającej się do użytku 4.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.580</b>
<b>6</b>		<b>7. Wykonanie sufitu podwieszanego w mieszkaniach na II piętrze</b>			
18	KNR 14 d.6 2012-0200	Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pojedynczym, mocowanym do podłoża, z kształowników cd i ud. sufit podwieszany w mieszkaniach na II piętrze 288.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.120</b>
<b>7</b>		<b>8. Malowanie ścian i sufitów mieszkań na poddaszu</b>			
19	KNR 202 d.7 1501-0600	Dwukrotne malowanie farbą wapienną, tynków wewnętrznych sufitów. 288.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	288.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.120</b>
20	KNR 202 d.7 0808-0100	Tynki cementowe III kategorii, na ścianach, wykonywane ręcznie-uzupełnienie brakujących tynków w mieszkaniach na II piętrze 128.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.700</b>
21	KNR 202 d.7 1505-0700	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, suchych tynków farbą emulsyjną - malowanie ścian mieszkań na poddaszu 1287	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1287.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1287.000</b>
<b>8</b>		<b>9. Wymiana podłogi w mieszkaniu 24 na II piętrze</b>			
22	KNRw 401 d.8 0819-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm 127.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.760</b>