

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			1. Przygotowanie placu budowy		
1.1	<b>KNR 0225 0309-0100-an</b>		Budowa ogrodzenia pełnego z blachy trapezowej na słupach drewnianych-ogrodzenie placu budowy.	44,8500	m2
			Obmiar: 44,8500		
2			2. Rozbiórka dachu		
2.2	<b>KNR 0404 0403-0500</b>		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	422,0700	m2
			Obmiar: 422,0700  Mnożniki: R = 0,9550		
2.3	<b>KNR 0404 0405-0100</b>		Rozebranie podłóg drewnianych na strychu	308,2000	m2
			Obmiar: 308,20 = 308,2000  Mnożniki: R = 0,9550		
2.4	<b>KNR 0401 0429-0400</b>		Rozebranie stropów drewnianych,podsufitek z desek otynkowanych rozebranie w mieszkaniu 24	121,6800	m2
			Obmiar: 121,6800		
2.5	<b>KNR 0404 0405-0100</b>		Rozebranie podłóg drewnianych w mieszkaniu 24	121,6800	m2
			Obmiar: 121,6800  Mnożniki: R = 0,9550		
3			3. Załadunek i wywóz dachówek i drewna z rozbiórki		
3.1	<b>KNR 0401 0108-1100</b>		Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	24,8900	m3
			Obmiar: 24,8900		
3.2	<b>KNR 0401 0108-1200</b>		Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	24,8900	m3
			Obmiar: 24,8900  Krotność: 13,0000		

Budynek 1 Maja oficyna - pozostałe roboty rozbiórkowe  
Kosztorys inwestorski

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1			1. Przygotowanie placu budowy		1,0000		
1.1	<b>KNR 0225 0309-0100-anal</b>		Budowa ogrodzenia pełnego z blachy trapezowej na słupach drewnianych-ogrodzenie placu budowy.  Obmiar: 44,8500	m2	44,8500	45,12 zł	2 023,52 zł
			Rozdział razem:				2 023,52 zł
			Wartość VAT [23,0%]:				465,41 zł
			Całkowita wartość rozdziału:				2 488,93 zł