

## REMONT KLATKI SCHODOWEJ

### Zakres prac

1. Wszystkie prace związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego położonego przy ul 3 Maja 15 w Płocku będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone z zastosowaniem odpowiednich środków ostrożności i w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu;
2. Usunięcie łuszczącej się farby olejnej ze ścian na klatce schodowej;
3. Usunięcie łuszczącej się farby olejnej z drzwi do komórki pod schodami, wylazu dachowego i schodów na strych;
4. Przygotowanie do malowania i dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną (sufit w kolorze białym, ściany w kolorze jasnym pastelowym);
5. Przygotowanie do malowania i dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (w kolorze jasnym pastelowym);
6. Malowanie farbą olejną drzwi do komórki pod schodami, wylazu dachowego i schodów na strych (w kolorze jasnym pastelowym);
7. Przygotowanie do malowania i dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad (w kolorze jasnym pastelowym);
8. Szlifowanie i lakierowanie pochwytów drewnianych;
9. Rozebranie posadzki z płytek na podeście parteru;
10. Wyrównanie i oczyszczenie powierzchni oraz ułożenie posadzek z płytek gresowych na podeście parteru (gres techniczny, klasa antypoślizgowości minimum R9, klasa ścieralności V, kolor zbliżony do koloru istniejącego gresu);
11. Demontaż 2 szt drzwi wewnętrzzklatkowych wraz z ościeżnicami;
12. Zmniejszenie otworu wraz z ułożeniem nadproża celem montażu drzwi;
13. Montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – 2 szt (90 otwierane do wewnątrz);
14. Sprzątanie po robotach;
15. Remont instalacji WLZ-u;
16. Remont instalacji oświetleniowej;
17. Wykonanie instalacji domofonowej;

W/w prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem i opisem robót.