

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| 1 | | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 12,00 | m ² m ² | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 2 | | Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 12,00*1,5*1,0 | m ³ m ³ | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 3 | | Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV 12,00*1,5*1,0 | m ² m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 4 | | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 12,00*1,5 | m ² m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 5 | analiza indywidualna | Wykonanie "obrutki" cementowej z przytarciami i uzupełnieniem zaprawą otworów, pęknięć i szczelin 12,00*2,0 | m ² m ² | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 6 | | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 12,00*2,0 | m ² m ² | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 7 | | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki 12,00*2,0 | m ² m ² | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 8 | | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 12,00*1,5 | m ² m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 9 | | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 12,00*1,5 | m ² m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 10 | | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 12,00*0,25 | m ² m ² | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 11 | | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 12,00*1,5 | m ³ m ³ | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 12 | | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 12,00*1,5 | m ² m ² | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |