

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Utwardzenie terenu przy bud. Jasna 18 w Płocku

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Płock, ul. Jasna 18
3. Nazwa zamawiającego	Wspólnota Mieszkaniowa Jasna 17
4. Adres zamawiającego	09-400 Płock
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778
8. Data opracowania	2025-04-06

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Utwardzenie terenu przy bud. Jasna 18 w Płocku

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe [CPV:45233140-2:Roboty drogowe]		
1	BCD D-01.02.04.28 .02		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu	m2	27,0000
			27*1,0		27,00000
2	BCD D-04.01.01.23 .01		Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm, wywóz urobku z budowy	m2	437,3000
			obmiar komp: 437,3		437,30000
3	BCD D-04.01.01.31 .01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	437,3000
			437,3		437,30000
2.			Nawierzchnia z płyt ażurowych		
4	BCD D-04.02.01.12 .01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2	437,3000
			437,3		437,30000
5	BCD D-04.04.02.12 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	437,3000
			437,3		437,30000
6	BCD D-06.01.01.66 .02		Umocnienie terenu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m2	437,3000
			437,3		437,30000
3.			Obramowanie		
7	BCD D-08.01.01.13 .02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m	142,0000
			obmiar komp: 142		142,00000