

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 13	m ²	12,480	
				RAZEM	12,480
18	ZKNR C-1 d.1.2 0403-06	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m ² poz. 16	m ²	22,176	
				RAZEM	22,176
19	KNR AT-27 d.1.2 0101-06	Wykucie spoin w murach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - ściany i strop 5,0+3,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 19-01 d.1.2 0827-01 analogia	Społnowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie poz. 19	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000